

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń nr 224A i 224B - II piętro (informatyk)					
1		POMIESZCZENIE NR 224A			
1	KNNR-W 3	Izolowanie ciepłe wewnętrzne ścian po zabezpieczeniu ich środkiem "Isolit" - przeciwko za- grzybieniu muru, tworzeniu dsię pleśni oraz kondensatu pary wodnej - usunięcie tynku wew- nętrznego ze ścian - do gołej cegły - ściana z oknem	m ²		
d.1	1403-01	3.9*1.6	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
2	KNNR-W 3	Izolowanie ciepłe wewnętrzne ścian po zabezpieczeniu ich środkiem "Isolit" - przeciwko za- grzybieniu muru, tworzeniu dsię pleśni oraz kondensatu pary wodnej - przemalowanie jednokrot- nie ścian preparatem Isolit grzybobójczym	m ²		
d.1	1403-02	3.9*1.6	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
3	KNNR-W 3	Izolowanie ciepłe wewnętrzne ścian po zabezpieczeniu ich środkiem "Isolit" - przeciwko za- grzybieniu muru, tworzeniu dsię pleśni oraz kondensatu pary wodnej - założenie izolacji cieplnej z płyt ciepłno-izolacyjnych	m ²		
d.1	1403-03	3.9*1.6	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
4	KNNR-W 3	Izolowanie ciepłe wewnętrzne ścian po zabezpieczeniu ich środkiem "Isolit" - przeciwko za- grzybieniu muru, tworzeniu dsię pleśni oraz kondensatu pary wodnej - pokrycie ścian tynkiem cienkowarstwowym	m ²		
d.1	1403-04	3.9*1.6	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
5	KNNR-W 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo- waniem nierówności	m ²		
d.1	1003-07	(3.9*2.7)+(8.98*2.7)+15.85	m ²	50.626	
				RAZEM	50.626
6	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1003-01	(3.9*2.7)+(8.98*2.7)+15.85+5.85	m ²	56.476	
				RAZEM	56.476
7	KNR 4-01 0817-	Wymiana listew przyściennych z PCW	m		
d.1	05	(3.9*2)+(4.49*2)	m	16.780	
				RAZEM	16.780
8	KNNR-W 3	Zabezpieczenie lamp przed malowaniem	m ²		
d.1	1013-01	3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
9	KNR 4-01 1209-	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
10	KNR 4-03 0306-	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym (gniazdo podwójne)	szt.		
d.1	02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-03 0307-	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynko- wego w puszcze	szt.		
d.1	06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		POMIESZCZENIE NR 224B			
12	KNNR-W 3	Izolowanie ciepłe wewnętrzne ścian po zabezpieczeniu ich środkiem "Isolit" - przeciwko za- grzybieniu muru, tworzeniu dsię pleśni oraz kondensatu pary wodnej - usunięcie tynku wew- nętrznego ze ścian - do gołej cegły - ściana z oknem	m ²		
d.2	1403-01	4.2*1.6	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
13	KNNR-W 3	Izolowanie ciepłe wewnętrzne ścian po zabezpieczeniu ich środkiem "Isolit" - przeciwko za- grzybieniu muru, tworzeniu dsię pleśni oraz kondensatu pary wodnej - przemalowanie jednokrot- nie ścian preparatem Isolit grzybobójczym	m ²		
d.2	1403-02	4.2*1.6	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
14	KNNR-W 3	Izolowanie ciepłe wewnętrzne ścian po zabezpieczeniu ich środkiem "Isolit" - przeciwko za- grzybieniu muru, tworzeniu dsię pleśni oraz kondensatu pary wodnej - założenie izolacji cieplnej z płyt ciepłno-izolacyjnych	m ²		
d.2	1403-03	4.2*1.6	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
15	KNNR-W 3	Izolowanie ciepłe wewnętrzne ścian po zabezpieczeniu ich środkiem "Isolit" - przeciwko za- grzybieniu muru, tworzeniu dsię pleśni oraz kondensatu pary wodnej - pokrycie ścian tynkiem cienkowarstwowym	m ²		
d.2	1403-04	4.2*1.6	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
16	KNR 4-01 0901-	Wycięcie progu drewnianego	m		
d.2	08	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 d.2 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy i drzwi o powierzchni od 1 do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2 1702- d.2 01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 4.20*3.5	m ²		
			m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
19	KNR 2-02 2011- d.2 01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 4.2*4.49	m ²		
			m ²	18.858	
				RAZEM	18.858
20	KNR-W 3 d.2 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 3.2*(4.49+4.2)	m ²		
			m ²	27.808	
				RAZEM	27.808
21	KNR 2-02 1505- d.2 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (3.5*4.49)+(4.49*4.2)+(4.2*1.60)	m ²		
			m ²	41.293	
				RAZEM	41.293
22	KNR 4-03 0306- d.2 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym (gniazdo podwójne)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	NNRNB 202 d.2 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych i listwy przyściennie pcv - stopień ścieralności paneli wg EN13 329/EN 685 - AC4 4.49*4.2	m ²		
			m ²	18.858	
				RAZEM	18.858