

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczenia nr 11 - parter					
1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie lamp przed malowaniem	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2	KNR 4-04 0105- 01 analogia	Rozebranie ścianek pełnych gipsowo-kartonowych	m ²		
		6.4*3.5	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
3	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo- waniem nierówności - ściana od wc	m ²		
		5.4*3.5	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
4	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		12.55+9.46	m ²	22.010	
				RAZEM	22.010
5	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		18.90+3.5*(5.4+4.1+4.1)-8.2	m ²	58.300	
				RAZEM	58.300
6	KNR 4-01 1209- 10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		6.8+4.4	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
7	KNR 4-01 0920- 20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym (gniazdo podwójne)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03 0307- 06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynko- wego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000