

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczenia nr 6 - parter					
1	TZKNBK I 0812-01 kalk. własna	Przenoszenie mebli z pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie lamp przed malowaniem	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR 4-04 0105- 01 analogia	Rozebranie ścianek pełnych gipsowo-kartonowych	m ²		
		5.4*3.5	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
4	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - 4 płytki 0.6*0.6	m ²		
			m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
5	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 29.75+69.15	m ²		
			m ²	98.900	
				RAZEM	98.900
6	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		15.12+14.63	m ²	29.750	
				RAZEM	29.750
7	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3.5*(5.4+5.4+2.8+2.8+2.71+2.71)-(2.2*1.1)-(2.4*2)	m ²	69.150	
				RAZEM	69.150
8	KNR 4-01 0817- 05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		10.80+11	m	21.800	
				RAZEM	21.800
9	KNR 4-01 1209- 10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		9+12.25	m ²	21.250	
				RAZEM	21.250
10	KNR 4-01 0920- 20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-03 0307- 06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000