



ZBROJENIE DOLNE




ZBROJENIE GÓRNE



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Sečenica [mm]	Dugačak [cm]	Ilošć [szt.]	L [m]	
				RBS00W	S05-b
				#10	
1	10	183	24	43,92	
2	10	180	24	43,20	
DUKOGAČKOŠTEN [m]				87,12	
MASA DEJONSIKOMA [kg/m]				0,617	
MASA PRAZEN [kg]				53,75	

Grubość płyty - 15cm
Otulina dolna - 3cm
Otulina górna - 2cm
Ilość betonu - 0,565m ³
Zbrojenie - #10 A-IIIIN (RB500W)

<p>mgr inż. Renata Tafil tel. 606 385 481 ul. 1 Dwy, m. T. Kościuszki 31 11-500 Głazyczo</p>			
<p>NAAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA BUDYNKU NI LICEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. G. GŁEZWUSZA W GŁAZYCZU O ZEWNĘTRZNA WIDNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</p>		<p>ADRES INWESTYCJI:</p>	
<p>INWESTOR: Głazyczo, ul. Sikorskiego 3, dz. nr 587/1</p>		<p>Powiat Głazyczy ul. 1-go Maja 14, 11-500 Głazyczo</p>	
<p>TEMAT RYSUNKU: Płata nadzys/bia windowego</p>		<p>OBIEKT: II LO w Głazyczu</p>	
<p>OPRACOWAŁ: Asystent Projektanta: mgr inż. Renata Tafil</p>		<p>BRANŻA: KONSTRUKCJA</p>	
<p>PROJEKTANT: Ryszard Borys upr. nr 148360</p>		<p>SKALA: 1:25</p>	
<p>NR RYS.: K-8</p>			