




Fundament słupka

Fundament słupka F2
skala 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Fundament F2

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	L [m]	
	Ø	#			St0S-b	34GS
					Ø6	#12
1		12	298	2		5.96
2	6		154	13	20.02	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					20.02	5.96
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					4.44	5.29

Beton : C16/20 (B20)

Stal : A-III (34GS) - #12

Stal : A-0 (St0S-b) - Ø6

Otulina boczna : 2cm

Otulina dolna : 5cm

Ilość betonu na 1 słupkę: 0,224m³

<p>mgr inż. Renata Mielziuk tel. 606 385 481 ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 31 11-500 Giżycko</p>			
NAZWA INWESTYCJI:			
BUDOWA OGRODZENIA ZE ŚCIANĄ OPOROWĄ BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU			
ADRES INWESTYCJI:			
Giżycko, dz. nr ew. 199/6			
INWESTOR:			
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko			
TEMAT RYSUNKU:		OBIEKT:	
Fundament słupka F2		OGRODZENIE	
OPRACOWAŁ:		FAZA:	
Asystent Projektanta: mgr inż. Renata Mielziuk		PB	
PROJEKTANT:		SKALA:	
Ryszard Borys upr. nr 1483/60		1:20	
		NR RYS.: 7	