




Fundament słupka F1

skala 1:20

Fundament słupka



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Fundament F1

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	L [m]	
	Ø	#			St0S-b ø6	34GS #12
1		12	333	4		13.32
2	6		244	2x13	63.44	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					63.44	13.32
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					14.08	11.83

Beton : C16/20 (B20)


Stal : A-III (34GS) - #12

Stal : A-0 (St0S-b) - ø6

Otulina boczna : 2cm

Otulina dolna : 5cm

Ilość betonu na 1 słupkę: 0,788m³

mgr inż. Renata Mielziuk tel. 606 385 481 ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 31 11-500 Giżycko			
NAZWA INWESTYCJI:		BUDOWA OGRODZENIA ZE ŚCIANĄ OPOROWĄ BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU	
ADRES INWESTYCJI:		Giżycko, dz. nr ew. 199/6	
INWESTOR:		Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko	
TEMAT RYSUNKU:		Fundament słupka F1	
OPRACOWAŁ:		FAZA:	
Asystent Projektanta:		PB	
mgr inż. Renata Mielziuk		SKALA:	
PROJEKTANT:		1:20	
Ryszard Borys		NR RYS.:	
upr. nr 1483/60		6	