


# Ława Ł1 pod ogrodzenie skala 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NA 1mb  
Ława Ł1

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	L [m]		
	Ø	#			St0S-b	34GS	34GS
					Ø6	#6	#12
1		6	100	12		12.00	
2		12	100	2			2.00
3	6		348	4	13.92		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					13.92	12.00	2.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					3.09	2.66	1.78

Beton : C16/20 (B20)

Stal : A-III (34GS) - #12

Stal : A-0 (St0S-b) - Ø6

Otulina boczna : 2cm

Otulina dolna : 5cm

Ilość betonu na 1 stupek: 0,088m<sup>3</sup>

**UWAGA!!! Wysokość cokołu min. 10cm-  
dostosować się do istniejącego terenu.  
zastosować listwy dylatacyjne co 9m**

mgr inż. Renata Mielziuk  
tel. 606 385 481  
ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 31  
11-500 Giżycko



NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OGRODZENIA ZE ŚCIANĄ OPOROWĄ BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU	
ADRES INWESTYCJI: Giżycko, dz. nr ew. 199/6	
INWESTOR: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko	
TEMAT RYSUNKU: Ława Ł1 pod ogrodzenie	OBIEKT: OGRODZENIE
OPRACOWAŁ: Asystent Projektanta: mgr inż. Renata Mielziuk	FAZA: PB
PROJEKTANT: Ryszard Borys upr. nr 1483/60	SKALA: 1:20 NR RYS.: 5