



Fundament słupka

Fundament słupka F3
skala 1:20




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Fundament F2

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	L [m]	
	Ø	#			St0S-b	34GS
					Ø6	#12
1		12	288	2		5.76
2	6		114	13	14.82	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					14.82	5.76
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					3.29	5.11



Beton : C16/20 (B20)
 Stal : A-III (34GS) - #12
 Stal : A-0 (St0S-b) - Ø6
 Otulina boczna : 2cm
 Otulina dolna : 5cm

Ilość betonu na 1 słupkę: 0,126m³

<p>mgr inż. Renata Mielziuk tel. 606 385 481 ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 31 11-500 Giżycko</p>			
NAZWA INWESTYCJI:			
BUDOWA OGRODZENIA ZE ŚCIANĄ OPOROWĄ BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU			
ADRES INWESTYCJI:			
Giżycko, dz. nr ew. 199/6			
INWESTOR:			
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko			
TEMAT RYSUNKU:		OBIEKT:	
Fundament słupka F3		OGRODZENIE	
OPRACOWAŁ: Asystent Projektanta: mgr inż. Renata Mielziuk		FAZA:	
		PB	
PROJEKTANT:		SKALA:	
Ryszard Borys upr. nr 1483/60		1:20	
		NR RYS.: 8	