



PRZEKRÓJ 4 - 4




PRZEKRÓJ 3 - 3



kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka piaskowa 5cm
ulepszenie podłoża pospółką - 10cm
podłoże gruntowe

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 3cm
podbudowa z chudego betonu gr 15cm
ulepszenie podłoża pospółką - 10cm



kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 3cm
podbudowa z chudego betonu gr 10cm
ulepszenie podłoża pospółką - 10cm

pospółka gr 20cm

Firma : PRO-10W Zakład Usług Projektowych mgr inż. Krzysztof Sawczuk 19-400 OLECKO , ul. Sokoła 3/27 , tel. (087) 5202467			
TEMAT: Projekt przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1706N i Nr 1853N w m. TALKI, oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1853N Talki-Pańska Wola od km 0+000 do km 0+975,00			
TREŚĆ RYSUNKU: WIAZD PRZEZ CHODNIK		SKALA: 1:50	BRANŻA: DROGOWA
PROJEKTANT : <i>mgr inż. Krzysztof Sawczuk upr. projektowe w zakresie dróg i nawierzchni lądowych nr SLPW-83/93</i>	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		
SPRAWDZAJĄCY : <i>mgr inż. Marek Odrocki upr. Nr SLPW-81/94</i>	Nr rys.: 7	DATA: majzec 2009	