

Giżycko, 26.06.2015 r.

Strona internetowa

Znak SB.2501. 5.2015

Dot. przetargu „Remont drogi pow. nr 1712N: dr. woj. nr 656(Malinka)- Siemionki-Wydminy, na odcinku od km 3+563 do km 3+803”.

Numer ogłoszenia: 147418 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

1) Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z SST D-01.02.01 „Usunięcie drzew i krzaków”, pkt 9.2. cena jednostki obmiarowej obejmuje wycinkę i wykarczowanie drzew. Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny poz. 1 Przedmiaru robót należy przyjąć jedynie wykarczowanie pni drzew.

Odpowiedź: *Przedmiar robót, poz. 1 zgodnie z opisem obejmuje: „Karczowanie pni drzew o średnicy 60 cm z odwiezieniem karpiny i utylizacją”. W opisie nie wspomniano wycince drzew.*

2) Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny poz. 4 Przedmiaru robót nie należy uwzględniać kosztu zakupu nowego materiału (płyt betonowych ażurowych), a jedynie jego dowóz z bazy Zamawiającego.

Odpowiedź: *Przedmiar robót, poz. 4 – zgodnie z opisem „Ułożenie płyt betonowych ażurowych na skarpie w celu wzmocnienia jej. Płyty Inwestora, dowiezienie z bazy OB w Giżycku. 50mbx1,5m. W opisie napisano, że płyty są Inwestora.*

3) Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy i wyrównania z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy zastosować mieszankę kruszywa naturalnego 0/31,5 z zawartością 50% kruszywa łamanego, powszechnie stosowaną w budownictwie drogowym.

Odpowiedź: *Podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwę wyrównawczą z kruszywa należy wykonać zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi.*

4) Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się o potwierdzenie, iż do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 2 , należy zastosować mieszankę mineralno –asfaltową typu AC 11S.

Odpowiedź: *Tak.*

5) Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny poz. 10 Przedmiaru robót należy uwzględnić materiał pochodzący z wykopu (poz. 2 Przedmiaru robót)

Odpowiedź: Tak. W opisie Przedmiaru robót –poz. 10 „, Formowanie i zagęszczenie nasypów na poboczach, na skrzyżowaniu z drogą gminną w gr. kat. III. Urobek ze ścięcia skarpy p.2”

6) Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź: Właścicielem gruntów jest Powiat Giżycki, natomiast Zarząd Dróg Powiatowych grunty te posiada w trwałym zarządzie.

7) Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że na przedmiotowych odcinkach robót nie występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz sieciami i nie zachodzi konieczność ich przebudowy.

Odpowiedź: Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych ułożonych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

8) Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się o potwierdzenie, że ilość i zakres robót do wykonania są zgodne z załączonymi przedmiarami robót.

Odpowiedź: Ilości i zakresy robót są zgodne z załączonym przedmiarem robót.

9) Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót, bądź też braku konieczności wykonania danej pozycji przedmiarowej cena ryczałtowa nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót lub też braku konieczności wykonania danej pozycji przedmiarowej.

Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić powyższe wyjaśnienia.

TW/TW

Zastępca Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Grzegorz Moszczyński